

KOSZTORYS:

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|---------------------|---|-------|--------|------|---------|
| KOSZTORYS: KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-10 0111-01 | Wyciąganie ścianek szczelnych drewnianych wbitych na głębokość do 3 m z terenu lub rusztowań | m | 5,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 4-04 1102-01 | Załadowanie elementów z rozbiórki koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe | m3 | 5,000 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1101-01 | Transport konstrukcji z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km | m3 | 5,000 | | |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 2 | | Zastawka - konstrukcja | | | | |
| 4 d.2 | KNR 2-10 0106-01 | Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat. I-II. Drewno dębowe | m | 6,000 | | |
| 5 d.2 | KNNR 10 1102-02 | Elementy konstrukcyjne zastawki - drewno dębowe - analogia | zast. | 1,000 | | |
| 6 d.2 | KNR 2-11 0521-08 | Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV | m | 6,000 | | |
| Razem dział: Zastawka - konstrukcja | | | | | | |
| 3 | | Odtworzenie i umocnienie dna | | | | |
| 7 d.3 | KNR 2-11 0507-05 | Wykonanie wyściółek z kieszek faszynowych o śr. 25 mm | m | 60,000 | | |
| 8 d.3 | KNR 2-11 0401-04 | Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.60 m | m3 | 3,600 | | |
| Razem dział: Odtworzenie i umocnienie dna | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |