

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-10 0111-01	Wyciąganie ścianek szczelnych drewnianych wbitych na głębokość do 3 m z terenu lub rusztowań	m		
		5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie elementów z rozbiórki koparko-ładownicą przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m3		
		5,000	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport konstrukcji z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3		
		5,000	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Zastawka - konstrukcja			
4 d.2	KNR 2-10 0106-01	Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat. I-II. Drewno dębowe	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.2	KNNR 10 1102-02	Elementy konstrukcyjne zastawki - drewno dębowe - analogia	zast.		
		1,000	zast.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-11 0521-08	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Odtworzenie i umocnienie dna			
7 d.3	KNR 2-11 0507-05	Wykonanie wyściółek z kieszek faszynowych o śr. 25 mm	m		
		60,000	m	60,000	
				RAZEM	60,000
8 d.3	KNR 2-11 0401-04	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.60 m	m3		
		3,600	m3	3,600	
				RAZEM	3,600