

## Renaturyzacja mokradeł i odtworzenie retencji korytowej w leśnictwie Wilcze Ługi

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		BUDOWLE PIETRZACE - GRODZE		1,0000		
1.1	<b>KNR 0201 0217-0400</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III- tymczasowe kanały obiegowe  Obmiar: 19,8000	m3	19,8000		
1.2	<b>KNR 0201 0230-0101</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III - tymczasowe kanały obiegowe  Obmiar: 19,8000	m3	19,8000		
1.3	<b>KNR 0201 0420-0300</b>	Grodze drewnianoziemne ze ściankami z pali o grubości 12-14cm, kamień hydrotechniczny 63-130mm. wysokość grodzy do 1,5 m - analogia  Obmiar: 8,2800	m	8,2800		
1.4	<b>KNNR 0010 0513-1000</b>	Palisady ze słupków drewnianych o średnicy 12-14 cm wbijanych na głębokość 1,50 m w grunt kat. I, III  Obmiar: 16,5600	m	16,5600		
1.5	<b>KNNR 0001 0410-0100</b>	Ułożenie geowłókniny w obrębie grodzy  Obmiar: 11,7400	m2	11,7400		
1.6	<b>KNR 0211 0401-1100</b>	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego.- grodza  Obmiar: 0,8700	m3	0,8700		
1.7	<b>KNR 0211 0401-1100</b>	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego.  Obmiar: 2,6622	m3	2,6622		
1.8	<b>KNNR 0010 0403-0100</b>	Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm ze żwiru  Obmiar: 29,5800	m2	29,5800		
1.9	<b>KNNR 0010 0403-0200</b>	Wykonanie z brzegu podsypek ze żwiru. dodatek za każde dalsze 5 cm grubości (10cm)  Obmiar: 29,5800	m2	29,5800		
		Rozdział razem:				
		Kosztorys razem:				
		Wartość VAT [23,0%]:				
		Całkowita wartość kosztorysu:				